

Procedure aantreffen Conventionele Explosieven (CE)

Op verschillende locaties van het project is de mogelijkheid aanwezig dat in er in de bodem CE zitten. Om deze (veiligheids)risico's te beheersen is het van belang onderstaande aandachtspunten in acht te nemen.

Een (vermoedelijk) Conventioneel Explosief gevonden, en dan?



Een CE aangetroffen tijdens werkzaamheden

- Bij aantreffen van een vermoedelijk CE, werkzaamheden stilleggen en direct contact opnemen met (Hoofd)uitvoerder (GSM 06-.....)
- De uitvoerder doet direct melding van verdacht object bij de plaatselijke politie (NR.)
- Ter plaatse het werk tijdelijk veilig stellen. Afzetten van de locatie; minimaal afzetlint en bij voorkeur bouwhekken toepassen. Werkzaamheden waarbij trillingen en/of verplaatsingen van het (verdachte) object niet voorkomen kunnen worden onmiddellijk staken.
- Werkzaamheden nabij verdacht object staken, tot op een afstand van 10 meter.
- De uitvoerder houdt het verdachte object in de gaten tot politie arriveert.
- Volg de instructies op van de politie.
- Werkzaamheden, in de directe omgeving van het verdachte object, pas hervatten na vrijgave van het gebied.